

Ведомость дорожных знаков

с. Александровское 1. ул. Северная

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,013	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54	Требуется				
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

с. Александровское 2. пер. Стадионный

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,016		5.21	I	600×900	0,54		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Установлено			
Итого								Установлено	2		
								Требуется	0		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итого по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Установлено	1
5.22	I	600×900	Установлено	1
Итого			Установлено	2
			Требуется	0
			К демонтажу	0
			Все	2

Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Установлено	2	1,08
Итого			Установлено	2	1,08
			Требуется	0	0,00
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
Итого				Установлено	1	4,00
				Требуется	0	0,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

с. Александровское 3. ул. Чапаева

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
------	-------------	--------------	---------------	------------	------------------	-------------------------------	-----------------	-----------	-----------------------	-------------	---

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,371	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			1.17	II	A900	0,35		Установлено			
2	0,404	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Установлено			
3	0,444	Справа	5.20	II	B700	0,49		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
4	0,468	Слева	5.20	II	B700	0,49		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
5	0,496	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Установлено			
6	0,536	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			1.17	II	A900	0,35		Установлено			
Итого								Установлено	8		
								Требуется	4		
								К демонтажу	0		
								Все	12		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.17	II	A900	Установлено	2
1.23	II	1034×934	Установлено	4
5.20	II	B700	Требуется	2
8.2.1	II	700×350	Требуется	2
8.2.1	II	700×350	Установлено	2
Итого			Установлено	8
			Требуется	4
			К демонтажу	0
			Все	12

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
700×350		0,24	Требуется	2	0,48
700×350		0,24	Установлено	2	0,48
1034×934		0,96	Установлено	2	1,92
1034×934	III б/*	0,96	Установлено	2	1,92
A900		0,35	Установлено	2	0,70
B700		0,49	Требуется	2	0,98

Итого	Установлено	8	5,02
	Требуется	4	1,46
	К демонтажу	0	0,00
	Все	12	6,48

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	2	8,00
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Существующий	2	9,00
Итого				Установлено	4	17,00
				Требуется	2	8,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	6	25,00

Ведомость дорожных знаков

с. Александровское 4. ул.Стадионная

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,015	Слева	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81		Установлено	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			5.20	II	B700	0,49	Установлено				
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	Установлено				
2	0,080	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,236
			8.2.1	II	700×350	0,24	Требуется				
			1.17	II	A900	0,35	Требуется				
3	0,093	Слева	1.23	II	A900	0,35	III б/*	К демонтажу	На объекте	0	
			3.24	II	D700	0,38		К демонтажу			
4	0,206	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.24	II	D700	0,38		Требуется			
5	0,384	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Установлено			
Итого								Установлено	5		
								Требуется	5		
								К демонтажу	2		
								Все	12		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.17	II	A900	Требуется	1
1.23	II	1034×934	Требуется	2

1.23	II	A900	К демонтажу	1
3.24	II	D700	Требуется	1
3.24	II	D700	К демонтажу	1
5.19.1	II	900×900	Установлено	1
5.19.2	II	900×900	Установлено	1
5.20	II	B700	Установлено	1
5.21	I	600×900	Установлено	1
5.22	I	600×900	Установлено	1
8.2.1	II	700×350	Требуется	1
Итого			Установлено	5
			Требуется	5
			К демонтажу	2
			Все	12

Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Установлено	2	1,08
700×350		0,24	Требуется	1	0,24
900×900		0,81	Установлено	2	1,62
1034×934		0,96	Требуется	1	0,96
1034×934	III б/*	0,96	Требуется	1	0,96
A900		0,35	Требуется	1	0,35
A900	III б/*	0,35	К демонтажу	1	0,35
B700		0,49	Установлено	1	0,49
D700		0,38	Требуется	1	0,38
D700		0,38	К демонтажу	1	0,38
Итого			Установлено	5	3,19
			Требуется	5	2,89
			К демонтажу	2	0,73
			Все	12	6,81

Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	2	9,00
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Существующий	1	4,50
Итого				Установлено	2	8,50
				Требуется	2	9,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	4	17,50

Ведомость дорожных знаков

с. Александровское 5. ул. Пионерская

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,016	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итого по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

с. Александровское 6. ул. Нагорная

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,011	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
2	0,012	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	1		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	3		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Установлено	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	3

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
A900		0,35	Установлено	1	0,35
Итого			Установлено	1	0,35
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	3	1,43

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
Итого				Установлено	1	4,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

Ведомость дорожных знаков

с. Александровское 7. ул. Тимирязева 1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,043	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.24	II	D700 (900×900)	0,81		Установлено			
2	0,090	Справа	1.17	II	A900	0,35		Требуется	СКМ4.45	1	Монолитный 0,000
			8.3.2	II	700×350	0,24		Требуется			
			1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Требуется			
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
3	0,096	Примыкание слева "с. Александровское 4. ул.Стадионная" на 0,104	3.24	II	D700	0,38		Установлено	На объекте	0	
4	0,135	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Требуется			
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
5	0,135	Слева	1.17	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			8.3.1	II	700×350	0,24		Требуется			
6	0,199	Примыкание слева "с. Александровское 13. ул. Школьная" на 0,206	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			3.24	II	D700	0,38		К демонтажу			
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
7	0,265	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено	4		
								Требуется	12		
								К демонтажу	1		
								Все	17		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.17	II	A900	Требуется	2
1.23	II	1034×934	Требуется	3
1.23	II	1034×934	Установлено	2
3.24	II	900×900	Установлено	1
3.24	II	D700	Установлено	1
3.24	II	D700	К демонтажу	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
8.2.1	II	700×350	Требуется	3
8.3.1	II	700×350	Требуется	1
8.3.2	II	700×350	Требуется	1

Итого	Установлено	4
	Требуется	12
	К демонтажу	1
	Все	17

Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
700×350		0,24	Требуется	5	1,20
900×900		0,81	Установлено	1	0,81
1034×934		0,96	Требуется	2	1,92
1034×934		0,96	Установлено	1	0,96
1034×934	III б/*	0,96	Требуется	1	0,96
1034×934	III б/*	0,96	Установлено	1	0,96
A900		0,35	Требуется	2	0,70
D700		0,38	Установлено	1	0,38
D700		0,38	К демонтажу	1	0,38
Итого			Установлено	4	3,11
			Требуется	12	5,86
			К демонтажу	1	0,38
			Все	17	9,35

Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	3	12,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Существующий	1	4,50
СКМ4.45	Металл	102,	4,50	Проектируемый	1	4,50
Итого				Установлено	2	8,50
				Требуется	4	16,50
				К демонтажу	0	0,00
				Все	6	25,00

Ведомость дорожных знаков

с. Александровское 8. ул. Пушкина

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,050	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	1,108	Справа	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
3	1,119	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
Итого								Установлено		1	
								Требуется		3	
								К демонтажу		0	
								Все		4	

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.23	II	1034×934	Требуется	1
2.4	II	A900	Установлено	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	3
			К демонтажу	0
			Все	4

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
1034×934	III б/*	0,96	Требуется	1	0,96
A900		0,35	Установлено	1	0,35
Итого			Установлено	1	0,35
			Требуется	3	2,04
			К демонтажу	0	0,00
			Все	4	2,39

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
Итого				Установлено	1	4,00
				Требуется	2	8,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	3	12,00

Ведомость дорожных знаков

с. Александровское 9. пер. Кооперативный

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,125	Справа	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,129	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
3	0,153	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
4	0,153	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено	2		
								Требуется	4		
								К демонтажу	0		
								Все	6		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Установлено	2
5.21	I	600×900	Требуется	2
5.22	I	600×900	Требуется	2
Итого			Установлено	2
			Требуется	4
			К демонтажу	0
			Все	6

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Требуется	4	2,16
A900		0,35	Установлено	2	0,70
Итого			Установлено	2	0,70
			Требуется	4	2,16
			К демонтажу	0	0,00
			Все	6	2,86

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	2	8,00
Итого				Установлено	2	8,00
				Требуется	2	8,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	4	16,00

Ведомость дорожных знаков

с. Александровское 11. Проезд 1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,026	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Установлено			
Итого								Установлено	2		
								Требуется	0		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Установлено	1
5.22	I	600×900	Установлено	1
Итого			Установлено	2
			Требуется	0
			К демонтажу	0
			Все	2

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
600×900		0,54	Установлено	2	1,08
Итого			Установлено	2	1,08
			Требуется	0	0,00
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
Итого				Установлено	1	4,00
				Требуется	0	0,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

с. Александровское 16. Подъезд к кладбищу 1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,027	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено		1	
								Требуется		0	
								К демонтажу		0	
								Все		1	

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Установлено	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	0
			К демонтажу	0
			Все	1

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
A900		0,35	Установлено	1	0,35
Итого			Установлено	1	0,35
			Требуется	0	0,00
			К демонтажу	0	0,00
			Все	1	0,35

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
Итого				Установлено	1	4,00
				Требуется	0	0,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Ведомость дорожных знаков

с. Александровское 17. Подъезд к кладбищу 2

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
1	0,012	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м ²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м ³
Итого								Установлено		0	
								Требуется		1	
								К демонтажу		0	
								Все		1	

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	1
			К демонтажу	0
			Все	1

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м ²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м ²
A900		0,35	Требуется	1	0,35
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	1	0,35
			К демонтажу	0	0,00
			Все	1	0,35

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

с. Александровское 3. ул. Чапаева

№ км	1.25	Итого
Козф. привед. к 1.1*	-	-
Ширина, м	0,40	-
Единицы	м ²	м ²
0,000 - 0,548	8,00	8,00

№ км	1.25	Итого
Козф. привед. к 1.1*	-	-
Ширина, м	0,40	-
Единицы	м ²	м ²
Длина, км		
Привед. длина, км		
Площадь, м ²	8,00	8,00

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

с. Александровское 4. ул.Стадионная

№ км	1.25	Итого
Козф. привед. к 1.1*	-	-
Ширина, м	0,40	-
Единицы	м ²	м ²
0,000 - 0,717	1,92	1,92
Длина, км		
Привед. длина, км		
Площадь, м ²	1,92	1,92

*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

с. Александровское 7. ул. Тимирязева 1

№ км	1.14.1	1.25	Итого
Козф. привед. к 1.1*	0,80	-	-
Ширина, м	4,00	0,40	-
Единицы	м ²	м ²	м ²
0,000 - 0,612	16,00	2,08	18,08

№ км	1.14.1	1.25	Итого
Козф. привед. к 1.1*	0,80	-	-
Ширина, м	4,00	0,40	-
Единицы	м ²	м ²	м ²
Длина, км			
Привед. длина, км			
Площадь, м ²	16,00	2,08	18,08

*Такой же ширины

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

с. Александровское 3. ул. Чапаева

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м ²	Состояние
1	0,444	0,444	Край 1-й полосы справа	1.25	5,3		Краска	2,08	К нанесению
2	0,448	0,448	Край 1-й полосы справа	1.25	5,3		Краска	2,08	К нанесению
3	0,464	0,464	Край 1-й полосы справа	1.25	5,2		Краска	1,92	К нанесению
4	0,468	0,468	Край 1-й полосы справа	1.25	5,2		Краска	1,92	К нанесению
Итого к нанесению							Все	8,00	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

с. Александровское 4. ул. Стадионная

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м ²	Состояние
1	0,013	0,013	Край 1-й полосы справа	1.25	5		Краска	1,92	К нанесению
Итого к нанесению							Все	1,92	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

с. Александровское 7. ул. Тимирязева 1

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м ²			Состояние
								Жёл.	Бел.	Всего	
1	0,101	0,105	Левая кромка примыкания	1.14.1	5		Краска	8,00	8,00	16	К нанесению
Итого к нанесению							Все	8,00	8,00	16,00	

Ведомость пешеходных ограждений

с. Александровское 4. ул.Стадионная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м						
1	0,013	0,048	34,9	34,9		Правая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,1		Насыпь	
Итого:			34,9	34,9							

Ведомость пешеходных ограждений

с. Александровское 7. ул. Тимирязева 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяженность, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м						
1	0,070	0,100	34	34		Левая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,1		Насыпь	
Итого:			34	34							

Ведомость пешеходных переходов

с. Александровское 7. ул. Тимирязева 1

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	Примыкание на 0,104	наземный	в одном уровне	
			количество	
Итого:	наземных в одном уровне		1	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

Ведомость светофорных объектов

с. Александровское 4. ул.Стадионная

№п/п	Адрес, км,м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	0,015	на дороге	1	0		
Итого:			1			

Ведомость светофорных объектов

с. Александровское 7. ул. Тимирязева 1

№п/п	Адрес, км,м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	0,104	примыкание	1	0		
Итого:			1			

Ведомость искусственного освещения

с. Александровское 1. ул. Северная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,047	0,047		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,081	0,081		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,117	0,117		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
4	0,180	0,180		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,219	0,219		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
6	0,260	0,260		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
Итого:				6/6		3/3		3/3		

Ведомость искусственного освещения

с. Александровское 2. пер. Стадионный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,018	0,298		7/7	280	0/0	0	7/7	280	Левая кромка
2	0,210	0,210		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				8/8	280	1/1		7/7	280	

Ведомость искусственного освещения

с. Александровское 3. ул. Чапаева

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,004	0,324		9/9	320	0/0	0	9/9	320	Правая кромка
2	0,341	0,341		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,377	0,377		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
4	0,409	0,409		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
5	0,452	0,452		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
6	0,455	0,455		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
7	0,530	0,530		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
8	0,540	0,540		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
Итого:				16/16	320	6/6		10/10	320	

Ведомость искусственного освещения

с. Александровское 4. ул. Стадионная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,013	0,055		2/2	42	0/0	0	2/2	42	Левая бровка
2	0,093	0,093		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
3	0,130	0,170		2/2	40	0/0	0	2/2	40	Левая бровка
4	0,222	0,222		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
5	0,250	0,650		8/8	400	0/0	0	8/8	400	Левая кромка
6	0,565	0,565		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
7	0,700	0,700		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				16/16	482	4/4		12/12	482	

Ведомость искусственного освещения

с. Александровское 5. ул. Пионерская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,030	0,030		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
2	0,066	0,066		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
3	0,100	0,100		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
4	0,142	0,142		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				4/4		4/4				

Ведомость искусственного освещения

с. Александровское 6. ул. Нагорная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,187	0,187		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,258	0,258		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
3	0,319	0,319		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,425	0,425		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
Итого:				4/4		3/3		1/1		

Ведомость искусственного освещения

с. Александровское 7. ул. Тимирязева 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,037	0,277		7/7	240	0/0	0	7/7	240	Правая бровка
2	0,048	0,048		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
3	0,174	0,174		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
4	0,295	0,295		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,363	0,363		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0,404	0,404		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
Итого:				12/12	240	5/5		7/7	240	

Ведомость искусственного освещения

с. Александровское 8. ул. Пушкина

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,041	0,041		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
2	0,086	0,086		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,086	0,086		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,156	0,156		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
5	0,218	0,218		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,274	0,274		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
7	0,314	1,114		21/21	800	0/0	0	21/21	800	Правая кромка
8	0,439	0,439		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				28/28	800	5/5		23/23	800	

Ведомость искусственного освещения

с. Александровское 9. пер. Кооперативный

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,044	0,084		2/2	40	0/0	0	2/2	40	Левая бровка
2	0,121	0,121		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				3/3	40	1/1		2/2	40	

Ведомость искусственного освещения

с. Александровское 11. Проезд 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,017	0,565		14/14	548	0/0	0	14/14	548	Правая бровка
2	0,138	0,138		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
Итого:				15/15	548	1/1		14/14	548	

Ведомость искусственного освещения

с. Александровское 13. ул. Школьная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,018	0,378		10/10	360	0/0	0	10/10	360	Левая кромка
Итого:				10/10	360			10/10	360	

Ведомость искусственного освещения

с. Александровское 14. ул. Некрасова

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,008	0,208		6/6	200	0/0	0	6/6	200	Правая бровка
Итого:				6/6	200			6/6	200	

Ведомость искусственного освещения

с. Александровское 15. ул. Гоголя

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,002	0,912		24/24	910	0/0	0	24/24	910	Правая кромка
2	0,257	0,257		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
Итого:				25/25	910	1/1		24/24	910	

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров

с. Александровское 4. ул. Стадионная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,060	0,203	Справа	1		Асфальтобетон	143		143
2	0,228	0,347	Справа	1		Асфальтобетон	119		119
Итого:							262		262

Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров

с. Александровское 7. ул. Тимирязева 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяжённость		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,016	0,101	Слева	1,1		Асфальтобетон	85	85	
2	0,107	0,107	Справа	1,1		Асфальтобетон	0	0	
3	0,116	0,143	Слева	1,5		Железобетонные плиты	27	27	
Итого:							112	112	

Ведомость искусственных неровностей

с. Александровское 3. ул. Чапаева

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Состояние
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0,446	По всей ширине дороги	Монолитная	4	5,3	0,07	1,112	Установлено
2	0,466	По всей ширине дороги	Монолитная	4	5,2	0,07	1,091	Установлено
Итого:	Установлено	2						
	Требуется	0						
	К демонтажу	0						