

## Ведомость дорожных знаков

а/д Подъезд к Малиновке

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,036	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
2	0,040	Справа	6.13	II	600×200	0,12		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
3	0,160	Справа	5.23.1		2175×512	1,11		Установлено	СКМЗ.40	2	Монолитный 0,050
			6.22	II	700×350	0,24		Установлено			
			5.24.1		2175×512	1,11		Установлено			
4	1,000	Справа	6.13	II	300×200	0,06		Требуется	На объекте	0	
5	1,000	Справа	6.13	II	300×200	0,06		Установлено	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
6	1,362	Справа	5.16	I	600×900	0,54		Установлено	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
			5.16	I	600×900	0,54		Установлено			
7	1,720	Справа	6.13	II	600×200	0,12		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
8	1,758	Слева	3.12	II	D700	0,38		Требуется	СКМЗ.45	1	Монолитный 0,000
			3.12	II	D700	0,38		Требуется			
			8.20.1	II	700×350	0,24		Требуется			
			3.12	II	D700	0,38		Требуется			
			8.20.2	II	700×350	0,24		Требуется			
9	1,835	Справа	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
			8.13	II	B700	0,49		Требуется			
<b>Итого</b>								<b>Установлено</b>	<b>7</b>		
								<b>Требуется</b>	<b>10</b>		
								<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>		
								<b>Все</b>	<b>17</b>		

## Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.1	II	B700	Требуется	1
2.4	II	A900	Установлено	1
3.12	II	D700	Требуется	3
5.16	I	600×900	Установлено	2
5.23.1		2175×512	Установлено	1
5.24.1		2175×512	Установлено	1
6.13	II	300×200	Требуется	1
6.13	II	300×200	Установлено	1
6.13	II	600×200	Требуется	2
6.22	II	700×350	Установлено	1
8.13	II	B700	Требуется	1

8.20.1	II	700×350	Требуется	1
8.20.2	II	700×350	Требуется	1
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>7</b>
			<b>Требуется</b>	<b>10</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>
			<b>Все</b>	<b>17</b>

**Итого по щиткам**

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
300×200		0,06	Требуется	1	0,06
300×200		0,06	Установлено	1	0,06
600×200		0,12	Требуется	2	0,24
600×900		0,54	Установлено	2	1,08
700×350		0,24	Требуется	2	0,48
700×350		0,24	Установлено	1	0,24
2175×512		1,11	Установлено	2	2,22
A900		0,35	Установлено	1	0,35
B700		0,49	Требуется	2	0,98
D700		0,38	Требуется	3	1,14
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>7</b>	<b>3,95</b>
			<b>Требуется</b>	<b>10</b>	<b>2,90</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Все</b>	<b>17</b>	<b>6,85</b>

**Итого по стойкам**

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	3	12,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	5	20,00
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	1	4,50
<b>Итого</b>				<b>Установлено</b>	<b>5</b>	<b>20,00</b>
				<b>Требуется</b>	<b>4</b>	<b>16,50</b>
				<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<b>Все</b>	<b>9</b>	<b>36,50</b>

**Ведомость дорожных знаков**

**а/д Подъезд к Малиновке съезд**

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,047	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,116	Справа	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
Итого								Установлено		2	
								Требуется		0	
								К демонтажу		0	
								Все		2	

**Итого по знакам**

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Установлено	2
Итого			Установлено	2
			Требуется	0
			К демонтажу	0
			Все	2

**Итого по щиткам**

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м <sup>2</sup>
A900		0,35	Установлено	2	0,70
Итого			Установлено	2	0,70
			Требуется	0	0,00
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	0,70

**Итого по стойкам**

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	2	8,00
Итого				Установлено	2	8,00
				Требуется	0	0,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

**Ведомость дорожных знаков**

д. Москали 1. Проезд 1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,507	Справа	5.23.1		884×256	0,22		Требуется	СКМ3.40	2	Монолитный 0,000
			5.24.1		884×256	0,22	Требуется				

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
Итого								Установлено		0	
								Требуется		2	
								К демонтажу		0	
								Все		2	

**Итоги по знакам**

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.23.1		884×256	Требуется	1
5.24.1		884×256	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

**Итоги по щиткам**

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м <sup>2</sup>
884×256		0,22	Требуется	2	0,44
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	0,44
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	0,44

**Итоги по стойкам**

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	2	8,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

**Ведомость дорожных знаков**

д. Москали 2. Проезд 2

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,015	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,078	Справа	5.23.1		884×256	0,22		Требуется	СКМ3.40	2	Монолитный 0,000
			5.24.1		884×256	0,22		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
Итого								Установлено		0	
								Требуется		3	
								К демонтажу		0	
								Все		3	

**Итого по знакам**

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Требуется	1
5.23.1		884×256	Требуется	1
5.24.1		884×256	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	3
			К демонтажу	0
			Все	3

**Итого по щиткам**

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м <sup>2</sup>
884×256		0,22	Требуется	2	0,44
A900		0,35	Требуется	1	0,35
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	3	0,79
			К демонтажу	0	0,00
			Все	3	0,79

**Итого по стойкам**

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	3	12,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	3	12,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	3	12,00

**Ведомость дорожных знаков**

д. Малый Туганчик 1. Подъезд к ул. Болотная

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,017	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
Итого								Установлено		0	
								Требуется		1	
								К демонтажу		0	
								Все		1	

**Итоги по знакам**

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	1
			К демонтажу	0
			Все	1

**Итоги по щиткам**

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м <sup>2</sup>
A900		0,35	Требуется	1	0,35
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	1	0,35
			К демонтажу	0	0,00
			Все	1	0,35

**Итоги по стойкам**

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

**Ведомость дорожных знаков**

д. Малый Туганчик 2. ул. Болотная ул. Дачная

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,023	Справа	5.23.2	II	1050×350	0,37		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.24.2	II	1050×350	0,37		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
Итого								Установлено		0	
								Требуется		2	
								К демонтажу		0	
								Все		2	

**Итоги по знакам**

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.23.2	II	1050×350	Требуется	1
5.24.2	II	1050×350	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

**Итоги по щиткам**

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м <sup>2</sup>
1050×350		0,37	Требуется	2	0,74
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	0,74
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	0,74

**Итоги по стойкам**

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

**Ведомость дорожных знаков**

**3. Подъезд к Малиновке от д. Москали**

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,030	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
2	0,070	Справа	1.12.1	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			8.1.1	II	700×350	0,24		Требуется			
			3.24	II	D700	0,38		Требуется			
<b>Итого</b>								<b>Установлено</b>	<b>0</b>		
								<b>Требуется</b>	<b>4</b>		
								<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>		
								<b>Все</b>	<b>4</b>		

**Итоги по знакам**

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.12.1	II	A900	Требуется	1
2.4	II	A900	Требуется	1
3.24	II	D700	Требуется	1
8.1.1	II	700×350	Требуется	1
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>0</b>
			<b>Требуется</b>	<b>4</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>
			<b>Все</b>	<b>4</b>

**Итоги по щиткам**

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м <sup>2</sup>
700×350		0,24	Требуется	1	0,24
A900		0,35	Требуется	2	0,70
D700		0,38	Требуется	1	0,38
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Требуется</b>	<b>4</b>	<b>1,32</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Все</b>	<b>4</b>	<b>1,32</b>

**Итоги по стойкам**

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	1	4,50
<b>Итого</b>				<b>Установлено</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<b>Требуется</b>	<b>2</b>	<b>8,50</b>
				<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<b>Все</b>	<b>2</b>	<b>8,50</b>



## Ведомость дорожных знаков

с. Малиновка 1. ул. Пушкина

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,030	Справа	3.24	II	D700	0,38		К демонтажу	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
2	0,061	Слева	1.12.1	II	A900	0,35		Установлено	СКМЗ.45	1	Монолитный 0,000
			8.1.1	II	700×350	0,24		Установлено			
			3.24	II	D700	0,38		Установлено			
3	0,100	Справа	5.23.1		1629×384	0,62		Требуется	СКМЗ.40	2	Монолитный 0,000
			5.24.1		1629×384	0,62		Требуется			
4	0,196	Справа	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
5	0,358	Справа	5.16	I	600×900	0,54		Установлено	На объекте	0	
			5.16	I	600×900	0,54		Установлено			
6	0,385	Справа	2.1	II	B700	0,49		Установлено	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
7	0,394	Слева	3.24	II	D700	0,38		Установлено	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
<b>Итого</b>								<b>Установлено</b>	<b>7</b>		
								<b>Требуется</b>	<b>3</b>		
								<b>К демонтажу</b>	<b>1</b>		
								<b>Все</b>	<b>11</b>		

## Итого по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.12.1	II	A900	Установлено	1
2.1	II	B700	Установлено	1
3.24	II	D700	Требуется	1
3.24	II	D700	Установлено	2
3.24	II	D700	К демонтажу	1
5.16	I	600×900	Установлено	2
5.23.1		1629×384	Требуется	1
5.24.1		1629×384	Требуется	1
8.1.1	II	700×350	Установлено	1
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>7</b>
			<b>Требуется</b>	<b>3</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>1</b>
			<b>Все</b>	<b>11</b>

## Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м <sup>2</sup>
600×900		0,54	Установлено	2	1,08

700×350		0,24	Установлено	1	0,24
1629×384		0,62	Требуется	2	1,24
A900		0,35	Установлено	1	0,35
B700		0,49	Установлено	1	0,49
D700		0,38	Требуется	1	0,38
D700		0,38	Установлено	2	0,76
D700		0,38	К демонтажу	1	0,38
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>7</b>	<b>2,92</b>
			<b>Требуется</b>	<b>3</b>	<b>1,62</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>1</b>	<b>0,38</b>
			<b>Все</b>	<b>11</b>	<b>4,92</b>

**Итоги по стойкам**

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	3	12,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	2	8,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	К демонтажу	1	4,00
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Существующий	1	4,50
<b>Итого</b>				<b>Установлено</b>	<b>3</b>	<b>12,50</b>
				<b>Требуется</b>	<b>3</b>	<b>12,00</b>
				<b>К демонтажу</b>	<b>1</b>	<b>4,00</b>
				<b>Все</b>	<b>7</b>	<b>28,50</b>

**Ведомость дорожных знаков**

с. Малиновка 2. ул. Лесная

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,016	Слева	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,028	Справа	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
3	0,397	Слева	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
4	0,452	Справа	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
5	0,791	Слева	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
<b>Итого</b>								<b>Установлено</b>		<b>0</b>	
								<b>Требуется</b>		<b>5</b>	
								<b>К демонтажу</b>		<b>0</b>	
								<b>Все</b>		<b>5</b>	

**Итоги по знакам**

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
-------	------------	------------------	-----------	----------------

2.1	II	B700	Требуется	1
3.24	II	D700	Требуется	4
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>0</b>
			<b>Требуется</b>	<b>5</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>
			<b>Все</b>	<b>5</b>

**Итоги по щиткам**

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м <sup>2</sup>
B700		0,49	Требуется	1	0,49
D700		0,38	Требуется	4	1,52
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Требуется</b>	<b>5</b>	<b>2,01</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Все</b>	<b>5</b>	<b>2,01</b>

**Итоги по стойкам**

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	5	20,00
<b>Итого</b>				<b>Установлено</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<b>Требуется</b>	<b>5</b>	<b>20,00</b>
				<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<b>Все</b>	<b>5</b>	<b>20,00</b>

**Ведомость дорожных знаков**

с. Малиновка 3. ул. Жданова

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,030	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
<b>Итого</b>								<b>Установлено</b>	<b>0</b>		
								<b>Требуется</b>	<b>2</b>		
								<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>		
								<b>Все</b>	<b>2</b>		

**Итоги по знакам**

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1

<b>Итого</b>	Установлено	0
	Требуется	2
	К демонтажу	0
	Все	2

**Итого по щиткам**

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м <sup>2</sup>
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
<b>Итого</b>			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

**Итого по стойкам**

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
<b>Итого</b>				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

**Ведомость дорожных знаков**

с. Малиновка 4. ул. Вокзальная

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,353	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54	Установлено				
2	0,389	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54	Установлено				
<b>Итого</b>								Установлено	<b>4</b>		
								Требуется	<b>0</b>		
								К демонтажу	<b>0</b>		
								Все	<b>4</b>		

**Итого по знакам**

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Установлено	2
5.22	I	600×900	Установлено	2

<b>Итого</b>	Установлено	4
	Требуется	0
	К демонтажу	0
	Все	4

**Итоги по щиткам**

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Установлено	4	2,16
<b>Итого</b>			Установлено	4	2,16
			Требуется	0	0,00
			К демонтажу	0	0,00
			Все	4	2,16

**Итоги по стойкам**

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	2	8,00
<b>Итого</b>				Установлено	2	8,00
				Требуется	0	0,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

**Ведомость дорожных знаков**

с. Малиновка 5. ул. Герцена

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,690	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
<b>Итого</b>								Установлено		0	
								Требуется		2	
								К демонтажу		0	
								Все		2	

**Итоги по знакам**

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
<b>Итого</b>			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

## Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м <sup>2</sup>
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

## Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

## Ведомость дорожных знаков

с. Малиновка 10. ул. Элеваторная

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,561	Слева	5.23.2	II	1050×350	0,37		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.24.2	II	1050×350	0,37	Требуется				
2	2,000	Справа	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
Итого								Установлено	0		
								Требуется	3		
								К демонтажу	0		
								Все	3		

## Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Требуется	1
5.23.2	II	1050×350	Требуется	1
5.24.2	II	1050×350	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	3
			К демонтажу	0
			Все	3

## Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
1050×350		0,37	Требуется	2	0,74
A900		0,35	Требуется	1	0,35
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	3	1,09
			К демонтажу	0	0,00
			Все	3	1,09

## Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	2	8,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

## Ведомость дорожных знаков

с. Малиновка 11. ул. Чулымская

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,027	Справа	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			8.13	II	B700	0,49		Требуется			
2	0,097	Справа	3.24	II	D700	0,38		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
3	0,106	Слева	2.1	II	B700	0,49		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			8.13	II	B700	0,49		Установлено			
4	0,320	Слева	3.24	II	D700	0,38		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
5	0,324	Справа	2.1	II	B700	0,49		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
6	0,343	Слева	2.1	II	B700	0,49		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
7	0,356	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Установлено	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.24	II	D700	0,38		Установлено			
8	0,432	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Установлено			
			3.24	II	D700 (900×900)	0,81		Установлено			
9	0,521	Слева	3.24	II	D700	0,38		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
10	0,521	Справа	2.1	II	B700	0,49		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
11	0,536	Справа	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Установлено	СКМ3.35	1	Монолитный 0,236
			3.24	II	D700	0,38		Установлено			
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Установлено			
12	0,538	Справа	5.16	I	600×900	0,54		Установлено	На объекте	0	
13	0,541	Справа	5.16	I	600×900	0,54		Установлено	На объекте	0	
14	0,542	Примыкание слева "с. Малиновка 46. ул. Чулымская 3" на 0,536	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется			
15	0,569	Слева	3.24	II	D700	0,38		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
16	0,601	Слева	2.1	II	B700	0,49		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
17	0,606	Справа	3.24	II	D700	0,38		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
18	0,696	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Установлено			
			3.24	II	D700 (900×900)	0,81		Установлено			
19	0,790	Справа	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется			
20	0,796	Слева	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется			
21	0,801	Справа	2.1	II	B700	0,49		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			8.13	II	B700	0,49		Установлено			
22	0,801	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Установлено	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.24	II	D700	0,38		Установлено			
<b>Итого</b>								<b>Установлено</b>	<b>29</b>		
								<b>Требуется</b>	<b>7</b>		
								<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>		
								<b>Все</b>	<b>36</b>		

**Итоги по знакам**

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.23	II	1034×934	Установлено	4
2.1	II	B700	Установлено	6
2.4	II	A900	Установлено	1



3.24	II	900×900	Установлено	2
3.24	II	D700	Установлено	8
5.16	I	600×900	Установлено	2
5.19.1	II	900×900	Требуется	3
5.19.1	II	900×900	Установлено	1
5.19.2	II	900×900	Требуется	3
5.19.2	II	900×900	Установлено	1
8.2.1	II	700×350	Установлено	2
8.13	II	B700	Требуется	1
8.13	II	B700	Установлено	2
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>29</b>
			<b>Требуется</b>	<b>7</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>
			<b>Все</b>	<b>36</b>

**Итоги по щиткам**

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Установлено	2	1,08
700×350		0,24	Установлено	2	0,48
900×900		0,81	Установлено	2	1,62
900×900	III б/*	0,81	Требуется	6	4,86
900×900	III б/*	0,81	Установлено	2	1,62
1034×934		0,96	Установлено	2	1,92
1034×934	III б/*	0,96	Установлено	2	1,92
A900		0,35	Установлено	1	0,35
B700		0,49	Требуется	1	0,49
B700		0,49	Установлено	8	3,92
D700		0,38	Установлено	8	3,04
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>29</b>	<b>15,95</b>
			<b>Требуется</b>	<b>7</b>	<b>5,35</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Все</b>	<b>36</b>	<b>21,30</b>

**Итоги по стойкам**

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.35	Металл	70,	3,50	Существующий	1	3,50
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	3	12,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	12	48,00
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Существующий	4	18,00
<b>Итого</b>				<b>Установлено</b>	<b>17</b>	<b>69,50</b>
				<b>Требуется</b>	<b>3</b>	<b>12,00</b>
				<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<b>Все</b>	<b>20</b>	<b>81,50</b>

## Ведомость дорожных знаков

с. Малиновка 12. ул. Пионерская

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,020	Справа	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,647	Слева	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
<b>Итого</b>								<b>Установлено</b>		<b>0</b>	
								<b>Требуется</b>		<b>2</b>	
								<b>К демонтажу</b>		<b>0</b>	
								<b>Все</b>		<b>2</b>	

## Итого по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
3.24	II	D700	Требуется	2
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>0</b>
			<b>Требуется</b>	<b>2</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>
			<b>Все</b>	<b>2</b>

## Итого по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м <sup>2</sup>
D700		0,38	Требуется	2	0,76
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Требуется</b>	<b>2</b>	<b>0,76</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Все</b>	<b>2</b>	<b>0,76</b>

## Итого по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
<b>Итого</b>				<b>Установлено</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<b>Требуется</b>	<b>2</b>	<b>8,00</b>
				<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<b>Все</b>	<b>2</b>	<b>8,00</b>

## Ведомость дорожных знаков

с. Малиновка 13. ул. Комсомольская

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,023	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,667	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
<b>Итого</b>								<b>Установлено</b>		<b>0</b>	
								<b>Требуется</b>		<b>4</b>	
								<b>К демонтажу</b>		<b>0</b>	
								<b>Все</b>		<b>4</b>	

**Итоги по знакам**

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	2
5.22	I	600×900	Требуется	2
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>0</b>
			<b>Требуется</b>	<b>4</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>
			<b>Все</b>	<b>4</b>

**Итоги по щиткам**

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м <sup>2</sup>
600×900		0,54	Требуется	4	2,16
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Требуется</b>	<b>4</b>	<b>2,16</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Все</b>	<b>4</b>	<b>2,16</b>

**Итоги по стойкам**

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
<b>Итого</b>				<b>Установлено</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<b>Требуется</b>	<b>2</b>	<b>8,00</b>
				<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<b>Все</b>	<b>2</b>	<b>8,00</b>

**Ведомость дорожных знаков**

с. Малиновка 14. Проезд от ул. Пионерская до ул. Гагарина

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
------	-------------	--------------	---------------	------------	------------------	-------------------------------	-----------------	-----------	-----------------------	-------------	---

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,013	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,219	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
<b>Итого</b>								<b>Установлено</b>		<b>0</b>	
								<b>Требуется</b>		<b>4</b>	
								<b>К демонтажу</b>		<b>0</b>	
								<b>Все</b>		<b>4</b>	

**Итоги по знакам**

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	2
5.22	I	600×900	Требуется	2
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>0</b>
			<b>Требуется</b>	<b>4</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>
			<b>Все</b>	<b>4</b>

**Итоги по щиткам**

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м <sup>2</sup>
600×900		0,54	Требуется	4	2,16
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Требуется</b>	<b>4</b>	<b>2,16</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Все</b>	<b>4</b>	<b>2,16</b>

**Итоги по стойкам**

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
<b>Итого</b>				<b>Установлено</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<b>Требуется</b>	<b>2</b>	<b>8,00</b>
				<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<b>Все</b>	<b>2</b>	<b>8,00</b>

**Ведомость дорожных знаков**

с. Малиновка 15. ул. Королева

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
------	-------------	--------------	---------------	------------	------------------	-------------------------------	-----------------	-----------	-----------------------	-------------	---

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,015	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
<b>Итого</b>								Установлено	<b>0</b>		
								Требуется	<b>2</b>		
								К демонтажу	<b>0</b>		
								Все	<b>2</b>		

**Итого по знакам**

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
<b>Итого</b>			Установлено	<b>0</b>
			Требуется	<b>2</b>
			К демонтажу	<b>0</b>
			Все	<b>2</b>

**Итого по щиткам**

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
<b>Итого</b>			Установлено	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			Требуется	<b>2</b>	<b>1,08</b>
			К демонтажу	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			Все	<b>2</b>	<b>1,08</b>

**Итого по стойкам**

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
<b>Итого</b>				Установлено	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				Требуется	<b>1</b>	<b>4,00</b>
				К демонтажу	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				Все	<b>1</b>	<b>4,00</b>

**Ведомость дорожных знаков**

с. Малиновка 16. ул. Комарова

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,012	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
Итого								Установлено		0	
								Требуется		2	
								К демонтажу		0	
								Все		2	

**Итоги по знакам**

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

**Итоги по щиткам**

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м <sup>2</sup>
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

**Итоги по стойкам**

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

**Ведомость дорожных знаков**

с. Малиновка 17. ул. Гагарина

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,036	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,385	Примыкание слева "к дороге" на 0,383	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
3	0,959	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
<b>Итого</b>								Установлено	<b>0</b>		
								Требуется	<b>6</b>		
								К демонтажу	<b>0</b>		
								Все	<b>6</b>		

**Итого по знакам**

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	3
5.22	I	600×900	Требуется	3
<b>Итого</b>			Установлено	<b>0</b>
			Требуется	<b>6</b>
			К демонтажу	<b>0</b>
			Все	<b>6</b>

**Итого по щиткам**

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м <sup>2</sup>
600×900		0,54	Требуется	6	3,24
<b>Итого</b>			Установлено	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			Требуется	<b>6</b>	<b>3,24</b>
			К демонтажу	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			Все	<b>6</b>	<b>3,24</b>

**Итого по стойкам**

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	3	12,00
<b>Итого</b>				Установлено	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				Требуется	<b>3</b>	<b>12,00</b>
				К демонтажу	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				Все	<b>3</b>	<b>12,00</b>

**Ведомость дорожных знаков**

с. Малиновка 18. ул. Пролетарская

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,029	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
2	0,211	Справа	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
3	0,883	Слева	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
4	0,912	Справа	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
5	1,053	Слева	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
6	1,106	Справа	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
7	1,210	Слева	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
8	1,258	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
9	2,077	Примыкание слева "К ДОМАМ" на 2,097	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
10	2,116	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
11	2,132	Справа	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
			8.13	II	B700	0,49		Установлено			
12	2,163	Слева	2.1	II	B700	0,49		Установлено	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
			8.13	II	B700	0,49		Установлено			
13	2,164	Справа	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
14	2,200	Слева	1.22	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,236
15	2,225	Справа	1.22	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,236
16	2,326	Справа	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется			
17	2,331	Справа	2.1	II	B700	0,49		Установлено	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
			8.13	II	B700	0,49		Установлено			
18	2,331	Слева	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется	СКМЗ.45	1	Монолитный 0,000
			3.24	II	D700	0,38		Требуется			
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется			
19	2,370	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
			8.13	II	B700	0,49		Установлено			
20	2,400	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
<b>Итого</b>								<b>Установлено</b>	<b>8</b>		
								<b>Требуется</b>	<b>22</b>		
								<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>		
								<b>Все</b>	<b>30</b>		



## Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.22	II	1034×934	Требуется	2
2.1	II	B700	Установлено	2
2.4	II	A900	Требуется	2
2.4	II	A900	Установлено	2
3.24	II	D700	Требуется	8
5.19.1	II	900×900	Требуется	2
5.19.2	II	900×900	Требуется	2
5.21	I	600×900	Требуется	3
5.22	I	600×900	Требуется	3
8.13	II	B700	Установлено	4
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>8</b>
			<b>Требуется</b>	<b>22</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>
			<b>Все</b>	<b>30</b>

## Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	6	3,24
900×900	III б/*	0,81	Требуется	4	3,24
1034×934	III б/*	0,96	Требуется	2	1,92
A900		0,35	Требуется	2	0,70
A900		0,35	Установлено	2	0,70
B700		0,49	Установлено	6	2,94
D700		0,38	Требуется	8	3,04
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>8</b>	<b>3,64</b>
			<b>Требуется</b>	<b>22</b>	<b>12,14</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Все</b>	<b>30</b>	<b>15,78</b>

## Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	15	60,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	4	16,00
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	1	4,50
<b>Итого</b>				<b>Установлено</b>	<b>4</b>	<b>16,00</b>
				<b>Требуется</b>	<b>16</b>	<b>64,50</b>
				<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<b>Все</b>	<b>20</b>	<b>80,50</b>

Ведомость дорожных знаков  
с. Малиновка 19. ул. Станционная

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,012	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54	Требуется				
<b>Итого</b>								<b>Установлено</b>	<b>0</b>		
								<b>Требуется</b>	<b>2</b>		
								<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>		
								<b>Все</b>	<b>2</b>		

**Итоги по знакам**

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>0</b>
			<b>Требуется</b>	<b>2</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>
			<b>Все</b>	<b>2</b>

**Итоги по щиткам**

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м <sup>2</sup>
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Требуется</b>	<b>2</b>	<b>1,08</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Все</b>	<b>2</b>	<b>1,08</b>

**Итоги по стойкам**

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМЗ.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
<b>Итого</b>				<b>Установлено</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<b>Требуется</b>	<b>1</b>	<b>4,00</b>
				<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<b>Все</b>	<b>1</b>	<b>4,00</b>

Ведомость дорожных знаков  
с. Малиновка 20. пер. Чулымский

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,070	Справа	1.17	II	A900	0,35		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
2	0,148	Справа	5.20	II	B700	0,49		Установлено	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
3	0,153	Справа	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется	На объекте	0	
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется			
4	0,159	Слева	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется	На объекте	0	
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Требуется			
5	0,175	Слева	5.20	II	B700	0,49		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
6	0,190	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМЗ.45	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
			3.24	II	D700 (900×900)	0,81		К демонтажу			
			3.24	II	D700 (900×900)	0,81		Требуется			
<b>Итого</b>								<b>Установлено</b>		<b>2</b>	
								<b>Требуется</b>		<b>10</b>	
								<b>К демонтажу</b>		<b>1</b>	
								<b>Все</b>		<b>13</b>	

**Итоги по знакам**

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.17	II	A900	Требуется	1
1.23	II	1034×934	Установлено	1
3.24	II	900×900	Требуется	1
3.24	II	900×900	К демонтажу	1
5.19.1	II	900×900	Требуется	2
5.19.2	II	900×900	Требуется	2
5.20	II	B700	Требуется	1
5.20	II	B700	Установлено	1
8.2.1	II	700×350	Требуется	3
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>2</b>
			<b>Требуется</b>	<b>10</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>1</b>
			<b>Все</b>	<b>13</b>

**Итоги по щиткам**

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м <sup>2</sup>
------------------	-----------------	-------------------------------	-----------	----------------	-------------------------------

700×350		0,24	Требуется	3	0,72
900×900		0,81	Требуется	1	0,81
900×900		0,81	К демонтажу	1	0,81
900×900	III б/*	0,81	Требуется	4	3,24
1034×934		0,96	Установлено	1	0,96
A900		0,35	Требуется	1	0,35
B700		0,49	Требуется	1	0,49
B700		0,49	Установлено	1	0,49
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>2</b>	<b>1,45</b>
			<b>Требуется</b>	<b>10</b>	<b>5,61</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>1</b>	<b>0,81</b>
			<b>Все</b>	<b>13</b>	<b>7,87</b>

**Итоги по стойкам**

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Существующий	1	4,50
<b>Итого</b>				<b>Установлено</b>	<b>2</b>	<b>8,50</b>
				<b>Требуется</b>	<b>2</b>	<b>8,00</b>
				<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<b>Все</b>	<b>4</b>	<b>16,50</b>

**Ведомость дорожных знаков**

с. Малиновка 21. ул. Гоголя

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,437	Справа	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
<b>Итого</b>								<b>Установлено</b>		<b>0</b>	
								<b>Требуется</b>		<b>1</b>	
								<b>К демонтажу</b>		<b>0</b>	
								<b>Все</b>		<b>1</b>	

**Итоги по знакам**

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Требуется	1
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>0</b>
			<b>Требуется</b>	<b>1</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>
			<b>Все</b>	<b>1</b>

## Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
A900		0,35	Требуется	1	0,35
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	1	0,35
			К демонтажу	0	0,00
			Все	1	0,35

## Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

## Ведомость дорожных знаков

с. Малиновка 23. ул. Некрасова

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,230	Слева	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,241	Справа	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			8.13	II	B700	0,49		Установлено			
3	0,276	Справа	1.20.1	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.24	II	D700	0,38		Установлено			
4	0,280	На пересечении слева	2.1	II	B700	0,49		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			8.13	II	B700	0,49		Установлено			
5	0,320	Слева	1.22	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,236
6	0,430	Справа	2.1	II	B700	0,49		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
7	0,437	Слева	1.20.1	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.24	II	D700	0,38		Требуется			
8	0,469	Слева	2.1	II	B700	0,49		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
9	0,486	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	На объекте	0	
			3.24	II	D700 (900×900)	0,81		Установлено			
10	0,597	Справа	2.1	II	B700	0,49		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			8.13	II	B700	0,49		Установлено			
11	0,598	Примыкание слева "с. Малиновка 26. ул. Школьная" на 0,615	3.24	II	D700 (900×900)	0,81		Установлено	На объекте	0	

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
12	0,649	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
			8.13	II	B700	0,49		Установлено			
<b>Итого</b>								<b>Установлено</b>	<b>14</b>		
								<b>Требуется</b>	<b>5</b>		
								<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>		
								<b>Все</b>	<b>19</b>		

**Итоги по знакам**

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.20.1	II	A900	Требуется	1
1.20.1	II	A900	Установлено	1
1.22	II	1034×934	Требуется	1
1.23	II	1034×934	Установлено	1
2.1	II	B700	Требуется	1
2.1	II	B700	Установлено	3
2.4	II	A900	Установлено	2
3.24	II	900×900	Установлено	2
3.24	II	D700	Требуется	2
3.24	II	D700	Установлено	1
8.13	II	B700	Установлено	4
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>14</b>
			<b>Требуется</b>	<b>5</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>
			<b>Все</b>	<b>19</b>

**Итоги по щиткам**

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м <sup>2</sup>
900×900		0,81	Установлено	2	1,62
1034×934		0,96	Установлено	1	0,96
1034×934	III б/*	0,96	Требуется	1	0,96
A900		0,35	Требуется	1	0,35
A900		0,35	Установлено	3	1,05
B700		0,49	Требуется	1	0,49
B700		0,49	Установлено	7	3,43
D700		0,38	Требуется	2	0,76
D700		0,38	Установлено	1	0,38
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>14</b>	<b>7,44</b>
			<b>Требуется</b>	<b>5</b>	<b>2,56</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Все</b>	<b>19</b>	<b>10,00</b>

## Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	3	12,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	5	20,00
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	1	4,50
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Существующий	1	4,50
<b>Итого</b>				<b>Установлено</b>	<b>6</b>	<b>24,50</b>
				<b>Требуется</b>	<b>4</b>	<b>16,50</b>
				<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<b>Все</b>	<b>10</b>	<b>41,00</b>

## Ведомость дорожных знаков

с. Малиновка 24. ул. Заводская 1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,063	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
<b>Итого</b>								<b>Установлено</b>	<b>0</b>		
								<b>Требуется</b>	<b>2</b>		
								<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>		
								<b>Все</b>	<b>2</b>		

## Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>0</b>
			<b>Требуется</b>	<b>2</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>
			<b>Все</b>	<b>2</b>

## Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Требуется</b>	<b>2</b>	<b>1,08</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Все</b>	<b>2</b>	<b>1,08</b>

## Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

## Ведомость дорожных знаков

с. Малиновка 26. ул. Школьная

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,033		1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	На объекте	0	
			3.24	II	D700 (900×900)	0,81		Установлено			
2	0,150	Справа	1.17	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Требуется			
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
3	0,205	Справа	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Установлено	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			5.20	II	B700	0,49		Установлено			
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Установлено			
4	0,209	Слева	3.24	II	D700 (900×900)	0,81		Установлено	На объекте	0	
5	0,217	Слева	5.19.1	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Установлено	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			5.20	II	B700	0,49		Установлено			
			5.19.2	II	B700 (900×900)	0,81	III б/*	Установлено			
6	0,280	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
7	0,280	Слева	1.17	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Требуется			
			8.2.1	II	700×350	0,24		Требуется			
Итого								Установлено	9		
								Требуется	8		
								К демонтажу	0		
								Все	17		

## Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.17	II	A900	Требуется	2



1.23	II	1034×934	Требуется	2
1.23	II	1034×934	Установлено	1
3.24	II	900×900	Установлено	2
5.19.1	II	900×900	Установлено	2
5.19.2	II	900×900	Установлено	2
5.20	II	B700	Установлено	2
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
8.2.1	II	700×350	Требуется	2
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>9</b>
			<b>Требуется</b>	<b>8</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>
			<b>Все</b>	<b>17</b>

**Итого по щиткам**

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м <sup>2</sup>
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
700×350		0,24	Требуется	2	0,48
900×900		0,81	Установлено	2	1,62
900×900	III б/*	0,81	Установлено	4	3,24
1034×934		0,96	Установлено	1	0,96
1034×934	III б/*	0,96	Требуется	2	1,92
A900		0,35	Требуется	2	0,70
B700		0,49	Установлено	2	0,98
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>9</b>	<b>6,80</b>
			<b>Требуется</b>	<b>8</b>	<b>4,18</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Все</b>	<b>17</b>	<b>10,98</b>

**Итого по стойкам**

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Проектируемый	2	9,00
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Существующий	2	9,00
<b>Итого</b>				<b>Установлено</b>	<b>2</b>	<b>9,00</b>
				<b>Требуется</b>	<b>3</b>	<b>13,00</b>
				<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<b>Все</b>	<b>5</b>	<b>22,00</b>

Ведомость дорожных знаков

с. Малиновка 30. ул. Песочная 1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,029	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96	III б/*	Установлено	СКМ3.45	1	Монолитный 0,000
			3.24	II	D700	0,38		К демонтажу			
			5.21	I	600×900	0,54		Требуется			
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
2	0,091	Справа	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	На объекте	0	
			8.2.1	II	700×350	0,24		Установлено			
3	0,233	Слева	1.23	II	A900 (1034×934)	0,96		Установлено	СКМ3.50	1	Монолитный 0,000
			8.2.1	II	700×350	0,24		Установлено			
			3.24	II	D700 (900×900)	0,81		К демонтажу			
<b>Итого</b>								<b>Установлено</b>	<b>5</b>		
								<b>Требуется</b>	<b>2</b>		
								<b>К демонтажу</b>	<b>2</b>		
								<b>Все</b>	<b>9</b>		

**Итоги по знакам**

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
1.23	II	1034×934	Установлено	3
3.24	II	900×900	К демонтажу	1
3.24	II	D700	К демонтажу	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
8.2.1	II	700×350	Установлено	2
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>5</b>
			<b>Требуется</b>	<b>2</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>2</b>
			<b>Все</b>	<b>9</b>

**Итоги по щиткам**

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м <sup>2</sup>
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
700×350		0,24	Установлено	2	0,48
900×900		0,81	К демонтажу	1	0,81
1034×934		0,96	Установлено	2	1,92
1034×934	III б/*	0,96	Установлено	1	0,96
D700		0,38	К демонтажу	1	0,38

<b>Итого</b>	Установлено	5	3,36
	Требуется	2	1,08
	К демонтажу	2	1,19
	Все	9	5,63

**Итоги по стойкам**

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.45	Металл	70,	4,50	Существующий	1	4,50
СКМ3.50	Металл	70,	5,00	Существующий	1	5,00
<b>Итого</b>				Установлено	2	9,50
				Требуется	0	0,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	9,50

**Ведомость дорожных знаков**

с. Малиновка 31. ул. Заводская 2

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,016	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
<b>Итого</b>								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

**Итоги по знакам**

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
<b>Итого</b>			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

**Итоги по щиткам**

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
<b>Итого</b>			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

## Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМЗ.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
<b>Итого</b>				<b>Установлено</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<b>Требуется</b>	<b>1</b>	<b>4,00</b>
				<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<b>Все</b>	<b>1</b>	<b>4,00</b>

## Ведомость дорожных знаков

с. Малиновка 32. ул. Рабочая

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,031	Справа	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
2	0,676	Слева	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
3	0,694	Справа	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
4	0,877	Слева	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
5	0,926	Справа	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
6	1,329	Слева	3.24	II	D700	0,38		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
7	1,478	Слева	5.23.2	II	1050×350	0,37		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
			5.24.2	II	1050×350	0,37		Требуется			
8	1,547	Справа	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
<b>Итого</b>								<b>Установлено</b>	<b>1</b>		
								<b>Требуется</b>	<b>8</b>		
								<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>		
								<b>Все</b>	<b>9</b>		

## Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Установлено	1
3.24	II	D700	Требуется	6
5.23.2	II	1050×350	Требуется	1
5.24.2	II	1050×350	Требуется	1
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>1</b>
			<b>Требуется</b>	<b>8</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>
			<b>Все</b>	<b>9</b>

## Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м <sup>2</sup>
1050×350		0,37	Требуется	2	0,74
A900		0,35	Установлено	1	0,35
D700		0,38	Требуется	6	2,28
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>1</b>	<b>0,35</b>
			<b>Требуется</b>	<b>8</b>	<b>3,02</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Все</b>	<b>9</b>	<b>3,37</b>

## Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	7	28,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
<b>Итого</b>				<b>Установлено</b>	<b>1</b>	<b>4,00</b>
				<b>Требуется</b>	<b>7</b>	<b>28,00</b>
				<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<b>Все</b>	<b>8</b>	<b>32,00</b>

## Ведомость дорожных знаков

с. Малиновка 33. ул. Калинина

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,039	Слева	2.4	II	A900	0,35		Установлено	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,080	Справа	5.23.2	II	1050×350	0,37		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.24.2	II	1050×350	0,37		Требуется			
3	0,180	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
<b>Итого</b>								<b>Установлено</b>	<b>1</b>		
								<b>Требуется</b>	<b>4</b>		
								<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>		
								<b>Все</b>	<b>5</b>		

## Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Установлено	1
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
5.23.2	II	1050×350	Требуется	1

5.24.2	II	1050×350	Требуется	1
Итого			Установлено	1
			Требуется	4
			К демонтажу	0
			Все	5

Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
1050×350		0,37	Требуется	2	0,74
A900		0,35	Установлено	1	0,35
Итого			Установлено	1	0,35
			Требуется	4	1,82
			К демонтажу	0	0,00
			Все	5	2,17

Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
Итого				Установлено	1	4,00
				Требуется	2	8,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	3	12,00

Ведомость дорожных знаков

с. Малиновка 37. Проезд от ул. Калинина до ул. Рабочая

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,039	Справа	1.20.1	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
2	0,164	Слева	1.20.1	II	A900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
3	0,185	Слева	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
Итого								Установлено	0		
								Требуется	4		
								К демонтажу	0		
								Все	4		

Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
-------	------------	------------------	-----------	----------------

1.20.1	II	A900	Требуется	2
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>0</b>
			<b>Требуется</b>	<b>4</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>
			<b>Все</b>	<b>4</b>

**Итого по щиткам**

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
A900		0,35	Требуется	2	0,70
<b>Итого</b>			<b>Установлено</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Требуется</b>	<b>4</b>	<b>1,78</b>
			<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
			<b>Все</b>	<b>4</b>	<b>1,78</b>

**Итого по стойкам**

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	3	12,00
<b>Итого</b>				<b>Установлено</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<b>Требуется</b>	<b>3</b>	<b>12,00</b>
				<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<b>Все</b>	<b>3</b>	<b>12,00</b>

**Ведомость дорожных знаков**

с. Малиновка 38. пер. Космонавтов

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,032	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
<b>Итого</b>								<b>Установлено</b>	<b>0</b>		
								<b>Требуется</b>	<b>2</b>		
								<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>		
								<b>Все</b>	<b>2</b>		

**Итого по знакам**

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1

<b>Итого</b>	Установлено	0
	Требуется	2
	К демонтажу	0
	Все	2

**Итоги по щиткам**

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м <sup>2</sup>
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
<b>Итого</b>			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

**Итоги по стойкам**

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
<b>Итого</b>				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

**Ведомость дорожных знаков**

с. Малиновка 42. Проезд к трассе

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,620	Слева	5.23.2	II	1050×350	0,37		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.24.2	II	1050×350	0,37	Требуется				
2	1,400	Справа	2.4	II	А900	0,35		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
<b>Итого</b>								Установлено	0		
								Требуется	3		
								К демонтажу	0		
								Все	3		

**Итоги по знакам**

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	А900	Требуется	1
5.23.2	II	1050×350	Требуется	1
5.24.2	II	1050×350	Требуется	1



<b>Итого</b>	Установлено	0
	Требуется	3
	К демонтажу	0
	Все	3

**Итого по щиткам**

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м <sup>2</sup>
1050×350		0,37	Требуется	2	0,74
A900		0,35	Требуется	1	0,35
<b>Итого</b>			Установлено	0	0,00
			Требуется	3	1,09
			К демонтажу	0	0,00
			Все	3	1,09

**Итого по стойкам**

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
<b>Итого</b>				Установлено	0	0,00
				Требуется	2	8,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	2	8,00

**Ведомость дорожных знаков**

с. Малиновка 43. пер. Рабочий 1

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,013	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54	Требуется				
<b>Итого</b>								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

**Итого по знакам**

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
<b>Итого</b>			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

## Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м <sup>2</sup>
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
Итого			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

## Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

## Ведомость дорожных знаков

с. Малиновка 44. пер. Рабочий 2

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,012	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54	Требуется				
Итого								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

## Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
Итого			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

## Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м <sup>2</sup>
600×900		0,54	Требуется	2	1,08

<b>Итого</b>	Установлено	0	0,00
	Требуется	2	1,08
	К демонтажу	0	0,00
	Все	2	1,08

**Итоги по стойкам**

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
<b>Итого</b>				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

**Ведомость дорожных знаков**

с. Малиновка 45. пер. Пролетарский

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,022	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
<b>Итого</b>								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

**Итоги по знакам**

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
<b>Итого</b>			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

**Итоги по щиткам**

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
<b>Итого</b>			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

## Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМЗ.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
Итого				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

## Ведомость дорожных знаков

с. Малиновка 46. ул. Чулымская 3

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,011	Слева	2.4	II	A900	0,35		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
2	0,014	Справа	5.31	400 мм	400×600	0,24		Требуется	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
			5.32	400 мм	400×600	0,24		Требуется			
3	0,130	На разделительной	6.4	II	B700	0,49		Установлено	СКМЗ.40	1	Монолитный 0,000
			8.17	II	700×350	0,24		Установлено			
Итого								Установлено	2		
								Требуется	3		
								К демонтажу	0		
								Все	5		

## Итоги по знакам

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
2.4	II	A900	Требуется	1
5.31	400 мм	400×600	Требуется	1
5.32	400 мм	400×600	Требуется	1
6.4	II	B700	Установлено	1
8.17	II	700×350	Установлено	1
Итого			Установлено	2
			Требуется	3
			К демонтажу	0
			Все	5

## Итоги по щиткам

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
400×600		0,24	Требуется	2	0,48
700×350		0,24	Установлено	1	0,24
A900		0,35	Требуется	1	0,35

B700		0,49	Установлено	1	0,49
<b>Итого</b>			Установлено	2	0,73
			Требуется	3	0,83
			К демонтажу	0	0,00
			Все	5	1,56

**Итоги по стойкам**

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	2	8,00
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Существующий	1	4,00
<b>Итого</b>				Установлено	1	4,00
				Требуется	2	8,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	3	12,00

**Ведомость дорожных знаков**

с. Малиновка 47. ул. Пролетарская 2

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м²	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м³
1	0,012	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
<b>Итого</b>								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

**Итоги по знакам**

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
<b>Итого</b>			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

**Итоги по щиткам**

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м²	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м²
600×900		0,54	Требуется	2	1,08

<b>Итого</b>	Установлено	0	0,00
	Требуется	2	1,08
	К демонтажу	0	0,00
	Все	2	1,08

**Итоги по стойкам**

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
<b>Итого</b>				Установлено	0	0,00
				Требуется	1	4,00
				К демонтажу	0	0,00
				Все	1	4,00

**Ведомость дорожных знаков**

с. Малиновка 48. ул. Пролетарская 3

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Номер по ГОСТ	Типоразмер	Размер щитка, мм	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Материал плёнки	Состояние	Конструкция установки	Кол-во опор	Фундамент, объём бетона, м <sup>3</sup>
1	0,013	Справа	5.21	I	600×900	0,54		Требуется	СКМ3.40	1	Монолитный 0,000
			5.22	I	600×900	0,54		Требуется			
<b>Итого</b>								Установлено	0		
								Требуется	2		
								К демонтажу	0		
								Все	2		

**Итоги по знакам**

Номер	Типоразмер	Размер щитка, мм	Состояние	Количество, шт
5.21	I	600×900	Требуется	1
5.22	I	600×900	Требуется	1
<b>Итого</b>			Установлено	0
			Требуется	2
			К демонтажу	0
			Все	2

**Итоги по щиткам**

Размер щитка, мм	Материал плёнки	Площадь щитка, м <sup>2</sup>	Состояние	Количество, шт	Площадь общая, м <sup>2</sup>
600×900		0,54	Требуется	2	1,08
<b>Итого</b>			Установлено	0	0,00
			Требуется	2	1,08
			К демонтажу	0	0,00
			Все	2	1,08

## Итоги по стойкам

Марка	Материал	Диаметр, мм	Длина, п.м.	Состояние	Количество, шт	Длина общая, п.м.
СКМ3.40	Металл	70,	4,00	Проектируемый	1	4,00
<b>Итого</b>				<b>Установлено</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<b>Требуется</b>	<b>1</b>	<b>4,00</b>
				<b>К демонтажу</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
				<b>Все</b>	<b>1</b>	<b>4,00</b>

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

с. Малиновка 1. ул. Пушкина

№ км	1.17.1	Итого
Коэф. привед. к 1.1*	-	-
Ширина, м	0,10	-
Единицы	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
0,000 - 0,395	2,56	2,56
Длина, км		
Привед. длина, км		
Площадь, м <sup>2</sup>	2,56	2,56

\*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

с. Малиновка 11. ул. Чулымская

№ км	1.1	1.5	1.6	1.7	1.14.1	Итого
Коэф. привед. к 1.1*	1,00	0,25	0,75	0,50	0,80	-
Ширина, м	0,10	0,10	0,10	0,10	4,00	-
Единицы	м	м	м	м	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
0,000 - 0,810	80,00	93,98	256,99	84,02	38,40	72,22

№ км	1.1	1.5	1.6	1.7	1.14.1	Итого
Коэф. привед. к 1.1*	1,00	0,25	0,75	0,50	0,80	-
Ширина, м	0,10	0,10	0,10	0,10	4,00	-
Единицы	м	м	м	м	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
Длина, км	0,080	0,094	0,257	0,084		
Привед. длина, км	0,080	0,023	0,193	0,042		0,338
Площадь, м <sup>2</sup>	8,00	2,35	19,27	4,20	38,40	72,22

\*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

с. Малиновка 18. ул. Пролетарская

№ км	1.14.1	Итого
Коэф. привед. к 1.1*	0,80	-
Ширина, м	4,00	-
Единицы	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
0,000 - 1,000		
1,000 - 2,000		
2,000 - 2,634	19,20	19,20
Длина, км		
Привед. длина, км		
Площадь, м <sup>2</sup>	19,20	19,20

\*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

с. Малиновка 20. пер. Чулымский

№ км	1.14.1	1.25	Итого
Коэф. привед. к 1.1*	0,80	-	-
Ширина, м	4,00	0,40	-
Единицы	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>



№ км	1.14.1	1.25	Итого
Козф. привед. к 1.1*	0,80	-	-
Ширина, м	4,00	0,40	-
Единицы	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
0,000 - 0,216	20,80	10,24	31,04
Длина, км			
Привед. длина, км			
Площадь, м <sup>2</sup>	20,80	10,24	31,04

\*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

с. Малиновка 23. ул. Некрасова

№ км	1.14.1	Итого
Козф. привед. к 1.1*	0,80	-
Ширина, м	4,00	-
Единицы	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
0,000 - 1,000	16,00	16,00
1,000 - 1,523		
Длина, км		
Привед. длина, км		
Площадь, м <sup>2</sup>	16,00	16,00

\*Такой же ширины

Сводная ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки

с. Малиновка 26. ул. Школьная

№ км	1.14.1	1.25	Итого
Козф. привед. к 1.1*	0,80	-	-
Ширина, м	4,00	0,40	-
Единицы	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>

№ км	1.14.1	1.25	Итого
Козф. привед. к 1.1*	0,80	-	-
Ширина, м	4,00	0,40	-
Единицы	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>
0,000 - 0,640	19,20	4,80	24,00
Длина, км			
Привед. длина, км			
Площадь, м <sup>2</sup>	19,20	4,80	24,00

\*Такой же ширины

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

с. Малиновка 1. ул. Пушкина

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м <sup>2</sup>	Состояние
1	0,352	0,368	Правая кромка	1.17.1	18,3		Краска	2,56	К нанесению
Итого к нанесению							Все	2,56	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

с. Малиновка 11. ул. Чулымская

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м <sup>2</sup>			Состояние
								Бел.	Жёл.	Всего	
1	0,085	0,105	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
2	0,105	0,155	Ось	1.6	49,9		Краска	3,74		3,74	К нанесению
3	0,155	0,249	Ось	1.5	93,8		Краска	2,34		2,34	К нанесению
4	0,249	0,299	Ось	1.6	49,9		Краска	3,74		3,74	К нанесению
5	0,299	0,319	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
6	0,319	0,345	Ось	1.7	25,9		Краска	1,30		1,3	К нанесению
7	0,345	0,365	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
8	0,365	0,472	Ось	1.6	106,8		Краска	8,01		8,01	К нанесению
9	0,452	0,502	Ось	1.6	49,9		Краска	3,74		3,74	К нанесению
10	0,502	0,522	Ось	1.1	20		Краска	2,00		2	К нанесению
11	0,522	0,580	Ось	1.7	57,9		Краска	2,90		2,9	К нанесению
12	0,538	0,538	Край 1-й полосы справа	1.14.1	6		Краска	9,60	9,60	19,2	К нанесению
13	0,793	0,793	Край 1-й полосы справа	1.14.1	6		Краска	9,60	9,60	19,2	К нанесению
Итого к нанесению							Все	52,97	19,20	72,17	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

с. Малиновка 18. ул. Пролетарская

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м <sup>2</sup>			Состояние
								Жёл.	Бел.	Всего	
1	2,329	2,329	Край 1-й полосы справа	1.14.1	6		Краска	9,60	9,60	19,2	К нанесению
<b>Итого к нанесению</b>							<b>Все</b>	<b>9,60</b>	<b>9,60</b>	<b>19,20</b>	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

с. Малиновка 20. пер. Чулымский

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м <sup>2</sup>			Состояние
								Бел.	Жёл.	Всего	
1	0,154	0,154	Край 1-й полосы справа	1.25	6,5		Краска	2,56		2,56	К нанесению
2	0,156	0,156	Край 1-й полосы справа	1.14.1	6,5		Краска	11,20	9,60	20,8	К нанесению
3	0,158	0,158	Край 1-й полосы справа	1.25	6,5		Краска	2,56		2,56	К нанесению
4	0,170	0,170	Левая краевая полоса	1.25	6,5		Краска	2,56		2,56	К нанесению
5	0,174	0,174	Левая краевая полоса	1.25	6,5		Краска	2,56		2,56	К нанесению
<b>Итого к нанесению</b>							<b>Все</b>	<b>21,44</b>	<b>9,60</b>	<b>31,04</b>	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

с. Малиновка 23. ул. Некрасова

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м <sup>2</sup>			Состояние
								Жёл.	Бел.	Всего	
1	0,451	0,457	Левая кромка примыкания	1.14.1	5,2		Краска	8,00	8,00	16	К нанесению
<b>Итого к нанесению</b>							<b>Все</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>16,00</b>	

Адресная ведомость горизонтальной дорожной разметки

с. Малиновка 26. ул. Школьная

№п/п	Начало, км,м	Конец, км,м	Расположение	Номер	Длина, м	Количество	Материал	Площадь, м <sup>2</sup>			Состояние
								Бел.	Жёл.	Всего	
1	0,205	0,205	Край 1-й полосы справа	1.25	6		Краска	2,40		2,4	К нанесению
2	0,210	0,210	Край 1-й полосы справа	1.14.1	6		Краска	9,60	9,60	19,2	К нанесению
3	0,213	0,213	Край 1-й полосы справа	1.25	6		Краска	2,40		2,4	К нанесению
<b>Итого к нанесению</b>							<b>Все</b>	<b>14,40</b>	<b>9,60</b>	<b>24,00</b>	

Ведомость дорожного ограждения

с. Малиновка 23. ул. Некрасова

№ п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами		Фактически установленные			Демонтаж существующего ограждения, м	Установка нового ограждения, м	Расположение	Тип	Высота, м	Зона расположения
			Уровень удерживающей способности	Протяжённость, м	Уровень удерживающей способности	Протяжённость, м	Дата установки						
1	0,314	0,402				88				Левая обочина	(марка не задана)	0,75	Насыпь
2	0,314	0,402				87,7				Правая обочина	(марка не задана)	0,75	Насыпь
<b>Итого:</b>				<b>0</b>		<b>175,7</b>		<b>0</b>	<b>0</b>				

**Ведомость пешеходных ограждений**

с. Малиновка 20. пер. Чулымский

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость, м			Дата установки, г	Расположение	Тип	Высота, м	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	Потребность в установке, м						
1	0,092	0,154	61,5	61,5			Левая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,1		Насыпь
2	0,120	0,154	34,2	34,2			Правая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,1		Насыпь
3	0,159	0,193	33,7	33,7			Левая обочина	ОПО-1,10:2,00 ГОСТ -2010	1,1		Насыпь
<b>Итого:</b>			<b>129,4</b>	<b>129,4</b>							

**Ведомость пешеходных переходов**

с. Малиновка 11. ул. Чулымская

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,538	наземный	в одном уровне	
2	0,793	наземный	в одном уровне	
			<b>количество</b>	
<b>Итого:</b>	наземных в одном уровне		<b>2</b>	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

**Ведомость пешеходных переходов**

с. Малиновка 18. ул. Пролетарская

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	2,329	наземный	в одном уровне	
			<b>количество</b>	
<b>Итого:</b>	наземных в одном уровне		<b>1</b>	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

**Ведомость пешеходных переходов**

**с. Малиновка 20. пер. Чулымский**

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,156	наземный	в одном уровне	
			<b>количество</b>	
<b>Итого:</b>	наземных в одном уровне		<b>1</b>	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

**Ведомость пешеходных переходов**

**с. Малиновка 23. ул. Некрасова**

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	Примыкание на 0,453	наземный	в одном уровне	
			<b>количество</b>	
<b>Итого:</b>	наземных в одном уровне		<b>1</b>	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

**Ведомость пешеходных переходов**

**с. Малиновка 26. ул. Школьная**

№п/п	Адрес, км,м	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	0,210	наземный	в одном уровне	
			<b>количество</b>	
<b>Итого:</b>	наземных в одном уровне		<b>1</b>	
	надземных в разных уровнях			
	подземных в разных уровнях			

**Ведомость светофорных объектов**

**с. Малиновка 20. пер. Чулымский**

№п/п	Адрес, км,м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	0,163	примыкание	2	0		
<b>Итого:</b>			<b>2</b>			

## Ведомость искусственного освещения

а/д Подъезд к Малиновке

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	1,302	1,302		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
<b>Итого:</b>				<b>1/1</b>		<b>1/1</b>				

## Ведомость искусственного освещения

д. Москали 1. Проезд 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,565	1,365		21/21	800	0/0	0	21/21	800	Левая кромка
2	0,791	0,791		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
3	1,139	1,139		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
<b>Итого:</b>				<b>23/23</b>	<b>800</b>	<b>2/2</b>		<b>21/21</b>	<b>800</b>	

## Ведомость искусственного освещения

д. Москали 2. Проезд 2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,362	0,362		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
<b>Итого:</b>				<b>1/1</b>		<b>1/1</b>				

## Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 1. ул. Пушкина

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,149	0,149		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,216	0,216		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
3	0,271	0,271		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,312	0,312		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
<b>Итого:</b>				<b>4/4</b>		<b>2/2</b>		<b>2/2</b>		

## Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 2. ул. Лесная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,013	0,799		21/21	786	0/0	0	21/21	786	Левая бровка
2	0,152	0,152		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,234	0,234		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,428	0,428		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
<b>Итого:</b>				<b>24/24</b>	<b>786</b>	<b>3/3</b>		<b>21/21</b>	<b>786</b>	

Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 3. ул. Жданова

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,029	0,230		6/6	201	0/0	0	6/6	201	Правая кромка
2	0,260	0,421		5/5	161	0/0	0	5/5	161	Левая кромка
<b>Итого:</b>				<b>11/11</b>	<b>362</b>			<b>11/11</b>	<b>362</b>	

Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 4. ул. Вокзальная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,220	0,220		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
2	0,266	0,346		3/3	80	0/0	0	3/3	80	Правая бровка
3	0,371	0,371		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,415	0,415		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,420	0,420		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
6	0,510	0,510		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
7	0,598	0,598		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
8	0,753	0,753		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
9	0,851	0,851		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
10	0,933	0,933		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
<b>Итого:</b>				<b>12/12</b>	<b>80</b>	<b>9/9</b>		<b>3/3</b>	<b>80</b>	

Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 5. ул. Герцена

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,017	0,137		4/4	120	0/0	0	4/4	120	Правая кромка
2	0,209	0,289		3/3	80	0/0	0	3/3	80	Правая кромка
3	0,341	0,341		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,380	0,686		9/9	306	0/0	0	9/9	306	Правая кромка
<b>Итого:</b>				<b>17/17</b>	<b>506</b>	<b>1/1</b>		<b>16/16</b>	<b>506</b>	

## Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 7. пер. Есенина 2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,018	0,298		8/8	280	0/0	0	8/8	280	Правая бровка
<b>Итого:</b>				<b>8/8</b>	<b>280</b>			<b>8/8</b>	<b>280</b>	

## Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 8. ул. Есенина

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,038	0,377		10/10	339	0/0	0	10/10	339	Правая бровка
2	0,250	0,250		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
<b>Итого:</b>				<b>11/11</b>	<b>339</b>	<b>1/1</b>		<b>10/10</b>	<b>339</b>	

## Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 9. ул. Набережная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,015	1,255		32/32	1240	0/0	0	32/32	1240	Правая бровка
<b>Итого:</b>				<b>32/32</b>	<b>1240</b>			<b>32/32</b>	<b>1240</b>	

## Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 11. ул. Чулымская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,184	0,184		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
2	0,220	0,220		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
3	0,255	0,255		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
4	0,291	0,291		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
5	0,325	0,325		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
6	0,338	0,418		3/3	80	0/0	0	3/3	80	Правая кромка
7	0,453	0,453		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
8	0,491	0,491		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
9	0,538	0,538		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
10	0,581	0,581		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
11	0,624	0,624		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
12	0,659	0,659		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
13	0,680	0,680		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка



№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
14	0,711	0,711		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
15	0,767	0,767		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
16	0,811	0,811		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
<b>Итого:</b>				<b>18/18</b>	<b>80</b>	<b>11/11</b>		<b>7/7</b>	<b>80</b>	

Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 12. ул. Пионерская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,090	0,090		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
2	0,128	0,128		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
3	0,200	0,200		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
4	0,284	0,284		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,350	0,350		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
6	0,429	0,429		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
7	0,490	0,490		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая кромка
8	0,529	0,529		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
9	0,602	0,602		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
<b>Итого:</b>				<b>9/9</b>		<b>7/7</b>		<b>2/2</b>		

Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 13. ул. Комсомольская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,028	0,028		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
2	0,088	0,088		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
3	0,142	0,142		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
4	0,188	0,188		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
5	0,235	0,235		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
6	0,282	0,282		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
7	0,317	0,317		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
8	0,348	0,428		3/3	80	0/0	0	3/3	80	Правая бровка
9	0,464	0,464		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
10	0,500	0,653		5/5	153	0/0	0	5/5	153	Правая бровка
<b>Итого:</b>				<b>16/16</b>	<b>233</b>	<b>6/6</b>		<b>10/10</b>	<b>233</b>	

Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 14. Проезд от ул. Пионерская до ул. Гагарина

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,014	0,213		6/6	199	0/0	0	6/6	199	Правая кромка
<b>Итого:</b>				<b>6/6</b>	<b>199</b>			<b>6/6</b>	<b>199</b>	

Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 15. ул. Королева

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,185	0,185		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
2	0,289	0,289		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
3	0,371	0,371		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
<b>Итого:</b>				<b>3/3</b>		<b>3/3</b>				

Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 16. ул. Комарова

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,185	0,185		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
2	0,291	0,291		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
<b>Итого:</b>				<b>2/2</b>		<b>2/2</b>				

Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 17. ул. Гагарина

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,086	0,086		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
2	0,120	0,120		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
3	0,182	0,182		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
4	0,275	0,275		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
5	0,298	0,298		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,400	0,400		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
7	0,488	0,488		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0,549	0,948		11/11	399	0/0	0	11/11	399	Правая бровка
<b>Итого:</b>				<b>18/18</b>	<b>399</b>	<b>7/7</b>		<b>11/11</b>	<b>399</b>	

Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 18. ул. Пролетарская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,088	1,037		25/25	949	0/0	0	25/25	949	Левая бровка
2	0,615	0,615		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
3	0,698	0,698		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
4	0,946	0,946		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
5	1,021	1,021		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
6	1,064	1,064		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
7	1,165	1,165		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
8	1,233	1,233		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
9	1,254	1,254		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
10	1,293	1,520		7/7	227	0/0	0	7/7	227	Левая бровка
11	1,556	1,556		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
12	1,646	1,646		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
13	1,734	1,734		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
14	1,792	1,792		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
15	1,832	1,832		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
16	1,873	1,873		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая бровка
17	1,917	1,917		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
18	1,965	1,965		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
19	2,032	2,032		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
20	2,074	2,074		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
21	2,157	2,157		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
22	2,232	2,232		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
23	2,283	2,283		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая бровка
24	2,304	2,304		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
25	2,335	2,335		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая бровка
26	2,408	2,599		6/6	191	0/0	0	6/6	191	Правая бровка
<b>Итого:</b>				<b>61/61</b>	<b>1367</b>	<b>19/19</b>		<b>42/42</b>	<b>1367</b>	

Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 19. ул. Станционная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,021	0,141		4/4	120	0/0	0	4/4	120	Правая кромка
<b>Итого:</b>				<b>4/4</b>	<b>120</b>			<b>4/4</b>	<b>120</b>	

Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 20. пер. Чулымский

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,016	0,171		5/5	155	0/0	0	5/5	155	Правая бровка
2	0,041	0,041		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
<b>Итого:</b>				<b>6/6</b>	<b>155</b>	<b>1/1</b>		<b>5/5</b>	<b>155</b>	

## Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 21. ул. Гоголя

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,205	0,205		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
2	0,244	0,244		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
3	0,283	0,283		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
4	0,346	0,346		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
5	0,391	0,391		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
<b>Итого:</b>				<b>5/5</b>		<b>5/5</b>				

## Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 23. ул. Некрасова

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,033	0,233		6/6	200	0/0	0	6/6	200	Левая бровка
2	0,273	0,433		5/5	160	0/0	0	5/5	160	Иное
3	0,465	0,465		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,499	0,499		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,565	0,565		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
6	0,633	1,517		23/23	884	0/0	0	23/23	884	Левая кромка
<b>Итого:</b>				<b>37/37</b>	<b>1244</b>	<b>3/3</b>		<b>34/34</b>	<b>1244</b>	

## Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 24. ул. Заводская 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,069	0,069		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
2	0,104	0,344		7/7	240	0/0	0	7/7	240	Правая бровка
3	0,373	0,373		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
4	0,449	0,449		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
5	0,486	0,486		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
6	0,510	0,510		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
<b>Итого:</b>				<b>12/12</b>	<b>240</b>	<b>5/5</b>		<b>7/7</b>	<b>240</b>	

## Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 25. ул. Песочная 2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,066	0,066		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,122	0,122		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
3	0,165	0,285		4/4	120	0/0	0	4/4	120	Левая кромка
<b>Итого:</b>				<b>6/6</b>	<b>120</b>	<b>1/1</b>		<b>5/5</b>	<b>120</b>	

Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 26. ул. Школьная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,023	0,023		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,070	0,070		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
3	0,108	0,108		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
4	0,138	0,138		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,215	0,215		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0,255	0,255		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
7	0,301	0,301		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
8	0,352	0,352		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
9	0,439	0,439		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
10	0,513	0,513		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
11	0,608	0,608		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
<b>Итого:</b>				<b>11/11</b>		<b>9/9</b>		<b>2/2</b>		

Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 27. ул. Новая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,172	0,172		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
2	0,251	0,251		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
<b>Итого:</b>				<b>2/2</b>		<b>2/2</b>				

Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 28. ул. Промышленная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,099	0,099		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
2	0,152	0,152		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,190	0,190		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
4	0,282	0,282		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
5	0,353	0,353		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
Итого:				5/5		5/5				

Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 29. ул. Кирпичная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,056	0,056		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Левая кромка
2	0,102	0,102		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
3	0,153	0,153		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
4	0,197	0,197		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
Итого:				4/4		3/3		1/1		

Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 30. ул. Песочная 1

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,055	0,055		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
2	0,110	0,110		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
3	0,141	0,141		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
4	0,175	0,175		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
5	0,219	0,219		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая бровка
Итого:				5/5		5/5				

Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 31. ул. Заводская 2

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,025	0,183		5/5	158	0/0	0	5/5	158	Правая кромка
Итого:				5/5	158			5/5	158	

Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 32. ул. Рабочая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,049	0,049		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
2	0,094	0,094		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
3	0,160	0,160		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
4	0,212	0,212		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
5	0,260	0,260		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
6	0,310	0,310		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
7	0,346	0,346		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
8	0,434	0,434		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
9	0,479	0,479		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
10	0,583	0,583		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
11	0,660	0,660		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
12	0,734	0,734		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
13	0,776	0,776		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
14	0,816	0,816		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
15	0,863	0,863		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
16	0,926	0,926		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
17	0,950	0,950		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
18	1,009	1,009		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
19	1,057	1,057		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
20	1,108	1,108		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
21	1,154	1,154		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
22	1,187	1,187		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
23	1,234	1,234		1/1	0	0/0	0	1/1	0	Правая бровка
24	1,285	1,285		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая кромка
25	1,387	1,387		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
26	1,471	1,471		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
<b>Итого:</b>				<b>26/26</b>		<b>17/17</b>		<b>9/9</b>		

**Ведомость искусственного освещения**

с. Малиновка 33. ул. Калинина

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,154	0,309		5/5	155	0/0	0	5/5	155	Правая бровка
2	0,338	0,338		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
3	0,373	0,373		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
4	0,412	1,092		18/18	680	0/0	0	18/18	680	Правая бровка
5	0,657	0,657		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
6	0,999	0,999		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Левая кромка
<b>Итого:</b>				<b>27/27</b>	<b>835</b>	<b>4/4</b>		<b>23/23</b>	<b>835</b>	

**Ведомость искусственного освещения**

с. Малиновка 34. ул. Садовая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,022	0,262		7/7	240	0/0	0	7/7	240	Правая кромка
<b>Итого:</b>				<b>7/7</b>	<b>240</b>			<b>7/7</b>	<b>240</b>	

Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 35. ул. Кривая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,037	0,637		16/16	600	0/0	0	16/16	600	Левая бровка
<b>Итого:</b>				<b>16/16</b>	<b>600</b>			<b>16/16</b>	<b>600</b>	

Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 38. пер. Космонавтов

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,028	0,182		5/5	154	0/0	0	5/5	154	Левая бровка
<b>Итого:</b>				<b>5/5</b>	<b>154</b>			<b>5/5</b>	<b>154</b>	

Ведомость искусственного освещения

с. Малиновка 39. ул. Космонавтов

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Объект установки	Проектируемые		Установленные		К установке		Расположение
				Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	Опор / светильников, шт	Протяжённость, м	
1	0,026	0,026		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
2	0,097	0,097		1/1	0	1/1	0	0/0	0	Правая бровка
<b>Итого:</b>				<b>2/2</b>		<b>2/2</b>				

Ведомость сигнальных столбиков

с. Малиновка 37. Проезд от ул. Калинина до ул. Рабочая

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Протяжённость, м		Расположение	Материал	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт			
1	0,080	0,122	40/9		Правая обочина	Дерево	На обочине
2	0,080	0,122	40/9		Левая обочина	Дерево	На обочине
<b>Итого:</b>			<b>80/18</b>				



## Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров

с. Малиновка 11. ул. Чулымская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,064	0,330	Слева	1		Асфальтобетон	266		266
2	0,338	0,533	Слева	1		Асфальтобетон	194		194
3	0,563	0,563	Слева	1,1		Асфальтобетон	0	0	
4	0,570	0,586	Слева	1		Асфальтобетон	16		16
5	0,594	0,602	Слева	1		Асфальтобетон	8		8
6	0,594	0,594	Справа	1,1		Асфальтобетон	0		0
7	0,626	0,818	Слева	1		Асфальтобетон	192		192
8	0,790	0,825	Справа	1		Асфальтобетон	35		35
<b>Итого:</b>							<b>711</b>		<b>711</b>

## Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров

с. Малиновка 18. ул. Пролетарская

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	2,159	2,186	Справа	1		Асфальтобетон	26	26	
2	2,189	2,328	Справа	1		Асфальтобетон	139	139	
<b>Итого:</b>							<b>165</b>	<b>165</b>	

## Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров

с. Малиновка 20. пер. Чулымский

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,047	0,112	Справа	1,1		Асфальтобетон	65		65
2	0,120	0,158	Справа	1,1		Асфальтобетон	38	38	
3	0,156	0,156	Слева	1,1		Асфальтобетон	0	0	
<b>Итого:</b>							<b>103</b>	<b>38</b>	<b>65</b>

## Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров

с. Малиновка 23. ул. Некрасова

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,109	0,186	Справа	1		Железобетонные плиты	77	77	
2	0,201	0,218	Справа	1		Железобетонные плиты	17	17	
3	0,267	0,435	Слева	1,1		Асфальтобетон	168	168	
4	0,435	0,450	Слева	1		Асфальтобетон	15		15

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
5	0,457	0,467	Справа	1		Асфальтобетон	9		9
6	0,467	0,616	Слева	1,1		Асфальтобетон	148	148	
<b>Итого:</b>							<b>434</b>	<b>410</b>	<b>24</b>

**Ведомость пешеходных дорожек, тротуаров**

с. Малиновка 26. ул. Школьная

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Ширина, м	Объект установки	Материал	Протяженность		
							Проектируемые, м	Установленные, м	К установке, м
1	0,018	0,157	Слева	1		Железобетонные плиты	139	139	
2	0,142	0,211	Справа	1		Асфальтобетон	69		69
3	0,157	0,256	Слева	1		Асфальтобетон	99		99
4	0,224	0,237	Справа	1,2		Асфальтобетон	13	13	
<b>Итого:</b>							<b>320</b>	<b>152</b>	<b>168</b>

**Ведомость остановок общественного транспорта**

а/д Подъезд к Малиновке

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				обустроено	требуется		разгон	торможение	разгон	торможение
1	1,367	Справа		заездной карман, павильон		Нет	35	45	—	—

**Ведомость остановок общественного транспорта**

с. Малиновка 1. ул. Пушкина

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				обустроено	требуется		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0,361	Справа		заездной карман, площадка ожидания, павильон, посадочная площадка		Нет	45	35	—	—

**Ведомость остановок общественного транспорта**

с. Малиновка 11. ул. Чулымская

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Название	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
				обустроено	требуется		разгон	торможение	разгон	торможение
1	0,547	Справа		заездной карман, павильон		Нет	35	45	—	—

**Ведомость искусственных неровностей**

**с. Малиновка 20. пер. Чулымский**

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Состояние
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0,156	По всей ширине дороги	Монолитная	3,5	6,5	0,07	1,055	Установлено
2	0,172	По всей ширине дороги	Монолитная	4	6,5	0,07	1,364	Требуется
<b>Итого:</b>	Установлено	1						
	Требуется	1						
	К демонтажу	0						

**Ведомость искусственных неровностей**

**с. Малиновка 26. ул. Школьная**

№п/п	Адрес, км,м	Расположение	Конструкция	Размеры			Объём, м³	Состояние
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м		
1	0,209	По всей ширине дороги	Монолитная	7,99	6	0,07	2,519	Установлено
<b>Итого:</b>	Установлено	1						
	Требуется	0						
	К демонтажу	0						

**Ведомость бортового камня (бордюра)**

**с. Малиновка 20. пер. Чулымский**

№п/п	Начало участка, км,м	Конец участка, км,м	Расположение	Длина, м	Высота, м	Материал	Состояние
1	0,038	0,041	Правая кромка примыкания	10,5	0,2	Бетон	Установлено
2	0,045	0,047	Левая кромка примыкания	9,1	0,2	Бетон	Установлено
			<b>Установлено</b>	<b>19,57</b>			
			<b>Требуется</b>				
			<b>К демонтажу</b>				